



## MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO

Leandro Ferreira, 13 de novembro de 2024.

### Introdução:

Este Memorial Descritivo / Projeto Básico tem com finalidade descrever a execução Tapa buraco para a recuperação de vias públicas no Município de Leandro Ferreira com aplicação de concreto betuminoso nas ruas e avenidas onde hoje há pavimentação tipo asfáltica.

Localização : 19°42'59.65"S / 45° 1'28.18"O

### Descrição dos serviços:

O serviço de recuperação de vias públicas no Município de Leandro Ferreira através do fechamento dos buracos com aplicação de concreto betuminoso, serão executados em locais onde está danificado a pavimentação sendo necessário realizar as seguintes etapas:

**1.1** - Demolição de pavimentação asfáltica danificada, exclusive transporte do material retirado a ser substituído.

Em cada local danificado das vias públicas normalmente denominado de “buracos no pavimentação de asfalto” deverá ser demolida a pavimentação existente danificado de preferência formando figuras geométricas e retirado este material para locais previamente determinados.

**1.2** - Execução de pintura de ligação com emulsão RR-1C, incluindo fornecimento e transporte do material até o local da obra.



Após a retirada do material de demolição deverá ser preparada a área com a aplicação de pintura de ligação com emulsão RR-1C para o recebimento do concreto betuminoso a quente.

1.3 - Execução de concreto betuminoso a quente (cbruq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras.

Com o local já preparado deverá ser executado ou aplicado o concreto betuminoso a quente (CBUQ) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e realizando a sua compactação conforme as normas técnicas.

É de grande importância que durante a execução dos serviços de Recuperação de vias públicas no Município de Leandro Ferreira com aplicação de concreto betuminoso o trânsito local deverá ser desviado ou impedido para maior segurança dos funcionários.

Deverá ser apresentado pela empresa contratada relatório fotográfico com fotos antes dos serviços executados e posterior aos serviços executados contendo no relatório as coordenadas geográficas do buraco tampado, nome da rua e data, em meio digital,

Flávio L. Greco  
Engenheiro Civil  
CREA / MG – 64.880-D