



# MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Pintura CEMEI Raul Ribeiro da Silva e Verônica Aparecida Pereira Martins., inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra

DATA: 06/09/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias

SETOP 04/2023 COM  
DESONERAÇÃO

BDI 26,60%

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>PINTURA</b>					
1.1	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m <sup>2</sup>	2.050,08	14,10	17,85	36.593,93
1.2	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m <sup>2</sup>	704,15	15,56	19,70	13.871,76
1.3	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA	m <sup>2</sup>	35,00	20,90	26,46	926,10
1.4	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m <sup>2</sup>	350,00	32,53	41,18	14.413,00
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>65.804,79</b>

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D